UWAGI

1. Urządzenia srk przystosowane do prędkości v_{max} = 120 km/h
2. Przebiegi bez zatrzymania po torze nr 1 wg poniższej tabeli
3. Minimalna widoczność sygnałów na:
   - a) semaforach wjazdowych A i F - 300 m
   - b) semaforach wyjazdowych B, C, D i E - 300 m
   - c) tarczach ostrzegawczych ToA i ToF - 300 m
4. Minimalna odległość licznika osi:
   - a) od ukresu rozjazdów nr 1, 2 i 101 - 4,2 m
   - b) od wykolejnicy Wk101 - 0,5 m
   - c) przed iglicą rozjazdów nr 1, 2 i 101 - 17 m
   - d) za semaforami A i F - 15 m
5. Na przyległych szlakach zabudowana samoczynna jednoodstępowa systemowa blokada liniowa typu ESTW L90 5 firmy Thales

Lp.	Wykaz przebiegów bez zatrzymania
1.	A^1- E^1 z Bolechowa do Sławy Wlkp. po torze nr 1
2.	F^1- B^1 ze Sławy Wlkp. do Bolechowa po torze nr 1

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zamawiający:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca:
torpol
GRUPA POLIMEX-MOSTOSTAL
FEROCO SA
ZRK DOM - Poznań Spółka z o.o.

Jednostka projektowa:
LINEAL
SPÓŁKA Z O.O.
PROJEKTOWANIE ◆ DORADZTWO TECHNICZNE ◆ NADZORY
ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań
tel. +48 61 827 50 60
fax +48 61 827 50 70
biuro@lineal. pl
E=R=G s.c.

Nazwa zadania:
Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz
na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie
w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańska
na odcinku Poznań Wschód - Gołańcz - Etap I do Wągrowca.

Rodzaj projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Branża:
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Nazwa rysunku:
st. Murowana Goślina. Plan Schematyczny urządzeń srk

skala 1: $\frac{2000}{500}$

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Koordynator	inż. P. Schaefer	Nr ewid. 253/82/Pw Upr. bud. do proj. w spec. linii, węzłów i stacji kolejowych.	
Projektant	mgr inż. T. Ratajczak	Nr ewid. ONB7-Z. 1/98 Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. automatyka kolejowa	
Opracowujący	mgr inż. W. Maślankowski		
Sprawdzający	mgr inż. W. Koszczoł	Nr ewid. WKP/0381/POOE/09 Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instal. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektroenerg.	

Nr umowy: 90/107/0001/11/Z/I
Nr rysunku: PB/A.2.5.1.006
Data opracowania: 06.2011